PROYECTO INTEGRAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESI/
CUENCA

Oferente: **CONSORCIO C&C**
Ubicación: **UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CIUDAD DE CUENCA**
Fecha: **09/12/2025**

PRESUPUESTO					
Ítem	**Código**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**
1		**AREA 1**			
1.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
1.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	732,25	0,52
1.3	504500	Excavación manual material sin clasificar 0-2 m	m3	73,25	13,73
1.4	504504	Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora 0-2 m	m3	292,90	1,85
1.5	506022	*Desalojo de materiales hasta 6 km, Incluye transporte y cargado con máquina	m3	475,90	4,88
1.6	506019	Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km	m3-km	4.750,90	0,24
1.7		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
1.8	500020	Piedra Andesitica 30x60x1.5 cm, suministro y colocación en áreas definidas	m2	8,00	15,59
1.9	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	74,00	28,68
1.10	507013	Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 (incluye aditivo superplastificante)	m3	39,15	166,85
1.11		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
1.12	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	382,00	4,09
1.13	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	191,00	15,65
1.14		CERRAMIENTOS Y TOTEM	U	1,00	0,00
1.15	503141	Derrocamiento de Hormigón armado	m3	150,00	14,14
1.16	513356	Acero estructural A572 en planchas, incluye pintura	kg	4.788,10	1,81
1.17	513360	Acero estructural A- 572 en placas	Kg	153,96	2,22
1.18	540082	Colocación de paneles de aluminio compuestor para laterales tanto interior como exterior, incluye estructura	m2	30,94	31,51
1.19	540073	Pared de Fibrocemento	m2	58,00	53,58
1.20	513061	Acero estructural en perfiles, suministro e instalación	Kg	714,86	3,01
1.21	504504	Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora 0-2 m	m3	70,20	1,85
1.22	500022	Plancha de Acero Inoxidable de espesor e=1.5 mm	m2	14,50	108,66
1.23	505013	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	75,79	33,95
1.24	527077	Hormigón ciclópeo (40% H.S. y 60% piedra) f´c = 140 kg/cm2	m3	19,20	78,82
1.25	513003	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	Kg	820,42	2,09
1.26	512003	Encofrado de madera para cadenas (2 usos)	m2	70,00	10,56
1.27	512037	Encofrado de madera para columnas (2 usos)	m2	76,24	16,44
1.28	507005	Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2	m3	18,90	142,44
2		**AREA 2**			
2.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
2.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	44,31	0,52
2.3		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
2.4	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	44,31	4,09

2.5	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	22,15	15,65
2.6		CERRAMIENTOS	U	1,00	0,00
2.7	503141	Derrocamiento de Hormigón armado	m3	50,00	14,14
2.8	504504	Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora 0-2 m	m3	45,00	1,85
2.9	505013	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	45,00	33,95
2.10	527077	Hormigón ciclópeo (40% H.S. y 60% piedra) f´c = 140 kg/cm2	m3	20,00	78,82
2.11	513003	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	Kg	150,00	2,09
2.12	512003	Encofrado de madera para cadenas (2 usos)	m2	50,00	10,56
2.13	512037	Encofrado de madera para columnas (2 usos)	m2	65,00	16,44
2.14	507005	Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2	m3	14,00	142,44
2.15	539359	*Cerramiento metalico con tubo cuadrado	m2	75,00	82,31
3		**AREA 3**			
3.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
3.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	155,45	0,52
3.3		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
3.4	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	155,45	4,09
3.5	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	77,73	15,65
4		**AREA 4**			
4.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
4.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	573,18	0,52
4.3	504500	Excavación manual material sin clasificar 0-2 m	m3	57,32	13,73
4.4	504001	Excavación a máquina con retroexcavadora	m3	286,59	1,87
4.5	506022	*Desalojo de materiales hasta 6 km, Incluye transporte y cargado con máquina	m3	447,08	4,88
4.6	506019	Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km	m3-km	4.470,00	0,24
4.7		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
4.8	500020	Piedra Andesitica 30x60x1.5 cm, suministro y colocación en áreas definidas	m2	98,00	15,59
4.9	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	57,00	28,68
4.10		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
4.11	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	382,00	4,09
4.12	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	191,00	15,65
4.13		CERRAMIENTOS	U	1,00	0,00
4.14		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
4.15	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	58,00	156,96
5		**AREA 5**			
5.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
5.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	385,60	0,52
5.3	504500	Excavación manual material sin clasificar 0-2 m	m3	38,56	13,73
5.4	504001	Excavación a máquina con retroexcavadora	m3	192,80	1,87
5.5	506022	*Desalojo de materiales hasta 6 km, Incluye transporte y cargado con máquina	m3	300,77	4,88
5.6	506019	Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km	m3-km	3.007,00	0,24
5.7		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
5.8	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	82,00	28,68
5.9		AREAS VERDES	C	1,00	0,00

5.10	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	385,60	4,09
5.11	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	193,00	15,65
5.12		CERRAMIENTOS	U	1,00	0,00
5.13		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
5.14	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	36,00	156,96
6		**AREA 5.1**			
6.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
6.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	41,00	0,52
6.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
6.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	29,00	28,68
6.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
6.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	41,00	4,09
6.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	20,50	15,65
7		**AREA 5.2**			
7.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
7.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	30,00	0,52
7.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
7.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	45,00	28,68
7.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
7.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	30,00	4,09
7.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	15,00	15,65
8		**AREA 6**			
8.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
8.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	42,00	0,52
8.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
8.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	31,00	28,68
8.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
8.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	42,00	4,09
8.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	21,00	15,65
8.8		CERRAMIENTOS	U	1,00	0,00
8.9		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
8.10	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	13,00	156,96
9		**AREA 7**			
9.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
9.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	42,00	0,52
9.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
9.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	31,00	28,68
9.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
9.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	42,00	4,09
9.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	21,00	15,65
9.8		CERRAMIENTOS	U	1,00	0,00
10		**AREA 8**			
10.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
10.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	42,00	0,52

10.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
10.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	31,00	28,68
10.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
10.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	42,00	4,09
10.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	21,00	15,65
10.8		CERRAMIENTOS	U	1,00	0,00
10.9		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
10.10	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	36,00	156,96
11		**AREA 9**			
11.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
11.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	24,00	0,52
11.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
11.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	24,00	28,68
11.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
11.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	24,00	4,09
11.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	12,00	15,65
11.8		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
11.9	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	10,00	156,96
12		**AREA 10**			
12.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
12.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	282,00	0,52
12.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
12.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	74,00	28,68
12.5	507005	Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2	m3	1,00	142,44
12.6	513003	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	Kg	110,00	2,09
12.7	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	32,28	13,70
12.8		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
12.9	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	282,00	4,09
12.10	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	141,00	15,65
12.11		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
12.12	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	34,00	156,96
13		**AREA 11**			
13.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
13.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	48,00	0,52
13.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
13.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	34,00	28,68
13.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
13.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	48,00	4,09
13.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	24,00	15,65
13.8		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
13.9	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	17,00	156,96
14		**AREA 12**			
14.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00

14.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	24,00	0,52
14.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
14.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	24,00	28,68
14.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
14.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	24,00	4,09
14.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	12,00	15,65
14.8		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
14.9	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	10,00	156,96
15		**AREA 13**			
15.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
15.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	191,00	0,52
15.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
15.4	500020	Piedra Andesitica 30x60x1.5 cm, suministro y colocación en áreas definidas	m2	78,00	15,59
15.5	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	70,00	28,68
15.6		PILETAS	U	1,00	0,00
15.7	540269	Replantillo de hormigón simple f´c=180 kg/cm2	m3	7,60	135,43
15.8	540052	Hormigón simple f´c=240 kg/cm2, bombeado	m3	27,25	159,67
15.9	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	59,35	13,70
15.10	513003	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	Kg	2.997,63	2,09
15.11	540157	Revestimiento de Ceramicos de primera	m2	100,00	25,57
15.12		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
15.13	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	15,00	156,96
16		**AREA 14**			
16.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
16.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	172,00	0,52
16.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
16.4	500020	Piedra Andesitica 30x60x1.5 cm, suministro y colocación en áreas definidas	m2	172,00	15,59
16.5	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	60,00	28,68
17		**AREA 15**			
17.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
17.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	38,00	0,52
17.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
17.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	25,00	28,68
17.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
17.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	24,00	4,09
17.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	12,00	15,65
17.8		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
17.9	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	10,00	156,96
18		**AREA 16**			
18.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
18.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	36,29	0,52
18.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
18.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	36,00	28,68

18.5		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
18.6	537052	Piso deck de WPC incluye durmientes y accesorios	m2	13,00	114,34
18.7	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	10,00	4,09
18.8	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	5,00	15,65
18.9		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
18.10	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	12,00	156,96
19		**AREA 17**			
19.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
19.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	636,17	0,52
19.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
19.4	500020	Piedra Andesitica 30x60x1.5 cm, suministro y colocación en áreas definidas	m2	355,00	15,59
19.5	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	192,00	28,68
19.6		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
19.7	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	240,00	4,09
19.8	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	120,00	15,65
19.9		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
19.10	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	58,00	156,96
20		**AREA 18**			
20.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
20.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	157,44	0,52
20.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
20.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	60,00	28,68
20.5		AREAS VERDES	U	1,00	0,00
20.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	157,44	4,09
20.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	80,00	15,65
20.8		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
20.9	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	18,00	156,96
21		**AREA 19**			
21.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
21.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	100,00	0,52
21.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
21.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	60,00	28,68
21.5		AREAS VERDES	U	1,00	0,00
21.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	100,00	4,09
21.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	50,00	15,65
21.8		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
21.9	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	56,00	156,96
22		**AREA 20**			
22.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
22.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	50,00	0,52
22.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
22.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	30,00	28,68
22.5		AREAS VERDES	U	1,00	0,00

22.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	50,00	4,09
22.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	25,00	15,65
22.8		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
22.9	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	11,00	156,96
23		**AREA 21**			
23.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
23.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	36,29	0,52
23.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
23.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	36,00	28,68
23.5	537052	Piso deck de WPC incluye durmientes y accesorios	m2	13,00	114,34
23.6		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
23.7	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	10,00	4,09
23.8	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	5,00	15,65
23.9		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
23.10	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	12,00	156,96
24		**AREA 22**			
24.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
24.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	48,49	0,52
24.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
24.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	31,00	28,68
24.5		AREAS VERDES	U	1,00	0,00
24.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	23,00	4,09
24.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	11,50	15,65
24.8		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
24.9	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	30,00	156,96
25		**AREA 23**			
25.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
25.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	48,49	0,52
25.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
25.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	31,00	28,68
25.5		AREAS VERDES	U	1,00	0,00
25.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	23,00	4,09
25.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	11,50	15,65
25.8		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
25.9	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	30,00	156,96
26		**AREA 24**			
26.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
26.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	242,87	0,52
26.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
26.4	500020	Piedra Andesitica 30x60x1.5 cm, suministro y colocación en áreas definidas	m2	220,00	15,59
26.5	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	115,00	28,68
26.6		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
26.7	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	10,00	4,09

26.8	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	5,00	15,65
26.9		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
26.10	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	15,00	156,96
27		**AREA 25**			
27.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
27.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	242,87	0,52
27.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
27.4	500020	Piedra Andesitica 30x60x1.5 cm, suministro y colocación en áreas definidas	m2	220,00	15,59
27.5	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	115,00	28,68
27.6		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
27.7	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	10,00	4,09
27.8	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	5,00	15,65
27.9		MOBILIARIO	U	1,00	0,00
27.10	500058	**Banca de hormigón armado con revestimiento de Teca	u	15,00	156,96
28		**AREA 26**			
28.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
28.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	36,29	0,52
28.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
28.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	36,00	28,68
28.5	537052	Piso deck de WPC incluye durmientes y accesorios	m2	13,00	114,34
28.6		AREAS VERDES	C	1,00	0,00
28.7	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	10,00	4,09
28.8	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	5,00	15,65
29		**AREA 27**			
29.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
29.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	41,92	0,52
29.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
29.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	32,00	28,68
29.5		AREAS VERDES	U	1,00	0,00
29.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	40,00	4,09
29.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	20,00	15,65
30		**AREA 28**			
30.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
30.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	41,92	0,52
30.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00
30.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	32,00	28,68
30.5		AREAS VERDES	U	1,00	0,00
30.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	40,00	4,09
30.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	20,00	15,65
31		**AREA 31**			
31.1		OBRAS PRELIMINARES	U	1,00	0,00
31.2	501007	Replanteo de parques y plazoletas	m2	593,56	0,52
31.3		HORMIGONES Y PISOS DE CAMINERAS	U	1,00	0,00

31.4	527080	Bordillo prefabricado de hormigón 15x40 cm, f´c = 300 Kg/cm2	m	201,00	28,68
31.5		AREAS VERDES	U	1,00	0,00
31.6	532151	Siembra de kikuyo en chamba, incluye estacas	m2	593,56	4,09
31.7	532025	Relleno Tierra Vegetal (50% Tierra Vegetal, 30% Compost, Arena 10% y 10% Cascarilla de Arroz)	m3	300,00	15,65
32		**ESTRUCTURA METALICA PARA PERGOLAS**			
32.1	513341	Acero estructural A- 36 en placas	Kg	63,30	2,62
32.2	513060	Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual , incluye pintura anticorrosiva	Kg	59.277,74	2,90
32.3	513356	Acero estructural A572 en planchas, incluye pintura	kg	1.286,36	1,81
32.4	540A	Apoyos de Neopreno espesor e >= 1 y < 4 cm (2)	u	572,00	124,60
32.5	513003	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	Kg	810,93	2,09
32.6	507005	Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2	m3	8,45	142,44
32.7	534017	Pintura automotriz, incluye fondo blanco	m2	2.145,58	11,93
32.8	504504	Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora 0-2 m	m3	327,74	1,85
32.9	540038	Replantillo de hormigón simple f´c=140 kg/cm2	m3	21,85	122,30
32.10	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	61,71	13,70
32.11	505013	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	415,07	33,95
32.12	500057	*Plancha perforada según diseño arquitectónico, suministro y colocación	m2	196,00	258,05
32.13	537052	Piso deck de WPC incluye durmientes y accesorios	m2	455,53	114,34
32.14	536011	Vidrio laminado de 10 mm, suministro y colocación	m2	980,00	120,19
32.15	540018	Cubierta de fibrocemento, incluye tirafondos	m2	291,44	12,50
32.16	506022	*Desalojo de materiales hasta 6 km, Incluye transporte y cargado con máquina	m3	426,06	4,88
32.17	506019	Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km	m3-km	4.260,62	0,24
33		**BASUREROS ACERO INOXIDABLE**			
33.1	539006	Basurero de acero inoxidable, suministro y colocación, incluye dado de fijación	u	70,00	364,30
34		**MACETEROS**			
34.1	540293	Macetero de concreto pulido 1.20x1.20x1.20 m	u	22,00	10,28
35		**BEBEDEROS**			
35.1	539089	Bebedero, suministro e instalación	u	8,00	406,25
36		**PLANTAS EN LA PLAZA**			
36.1	500059	UPS Provisión y siembra de plantas (Boj)	u	491,00	3,38
36.2	500060	UPS Provisión y siembra de plantas (Arrayan)	u	15,00	420,68
36.3	500062	UPS Provisión y siembra de plantas (Moneditas doradas)	u	536,00	2,18
36.4	500063	UPS Provisión y siembra de plantas (Lavanda)	u	64,00	2,48
36.5	500064	UPS Provisión y siembra de plantas (Cepillo Rojo)	u	3,00	180,68
36.6	500065	UPS Provisión y siembra de plantas (Arupo Blanco)	u	5,00	420,68
36.7	500066	UPS Provisión y siembra de plantas (Arupo Rosado)	u	5,00	384,68
36.8	500067	UPS Provisión y siembra de plantas (Banderilla Asiatica)	u	44,00	7,28
36.9	500068	UPS Provisión y siembra de plantas (Cedro)	u	4,00	66,68
36.10	500069	UPS Provisión y siembra de plantas (Cepillo Blanco)	u	4,00	120,68
36.11	500070	UPS Provisión y siembra de plantas (Geranio de Manzana)	u	40,00	3,38
36.12	500071	UPS Provisión y siembra de plantas (Lirio enano o hierba mondo)	u	262,00	2,48
36.13	500072	UPS Provisión y siembra de plantas (Pata con panga)	u	17,00	2,48

36.14	500073	UPS Provisión y siembra de plantas (Geranio rastrera o colgante)	u	262,00	3,38
36.15	500074	UPS Provisión y siembra de plantas (Mini hierba mondo o pasto japones)	u	353,00	2,48
36.16	500075	UPS Provisión y siembra de plantas (Hortensia de Invierno)	u	199,00	5,18
36.17	500076	UPS Provisión y siembra de plantas (Guayacan de Manizales)	u	10,00	36,68
36.18	500077	UPS Provisión y siembra de plantas (Begonía)	u	30,00	2,48
36.19	500078	UPS Provisión y siembra de plantas (Tabaquitos o fosforitos)	u	56,00	2,48
36.20	500079	UPS Provisión y siembra de plantas (Costilla de Adan)	u	10,00	18,68
36.21	500080	UPS Provisión y siembra de plantas (Monedas verdes)	u	588,00	1,88
36.22	500082	UPS Provisión y siembra de plantas (Ciprés Vela)	u	10,00	90,68
36.23	500083	UPS Provisión y siembra de plantas (Hiperico Arbustivo)	u	196,00	3,44
36.24	500084	UPS Provisión y siembra de plantas (Rosa penelope)	u	146,00	6,08
36.25	500085	UPS Provisión y siembra de plantas (Siete cueros rastreros)	u	203,00	2,48
36.26	500086	UPS Provisión y siembra de plantas (Hiedra común)	u	724,00	2,48
36.27	500087	UPS Provisión y siembra de plantas (Guaba)	u	2,00	336,68
36.28	500088	UPS Provisión y siembra de plantas (Pepinillo de cerca o Huantug azul)	u	42,00	6,98
36.29	500089	UPS Provisión y siembra de plantas (Lengua de suegra)	u	17,00	4,88
36.30	500090	UPS Provisión y siembra de plantas (Pimentero de Brasil)	u	3,00	120,68
36.31	500091	UPS Provisión y siembra de plantas (Alcaparro)	u	6,00	30,68
36.32	500092	UPS Provisión y siembra de plantas (Guayacan de la Sierra)	u	8,00	66,68
36.33	500093	UPS Provisión y siembra de plantas (Purpurina)	u	60,00	2,48
36.34	500094	UPS Provisión y siembra de plantas (Thalia)	u	6,00	9,08
36.35	500095	UPS Provisión y siembra de plantas (Fresno Cholan de 3 m)	u	5,00	168,68
36.36	500096	UPS Provisión y siembra de plantas (Eugenia)	u	18,00	66,68
36.37	500097	UPS Provisión y siembra de plantas (Lluvia de Estrellas)	u	102,00	2,48
36.38	500098	UPS Provisión y siembra de plantas (Princesas)	u	1,00	3,68
36.39	500099	UPS Provisión y siembra de plantas (Falsa salvia o salvia paja morada)	u	232,00	2,48
36.40	500100	UPS Provisión y siembra de plantas (Rosa)	u	21,00	6,68
36.41	500101	UPS Provisión y siembra de plantas (Capulí)	u	4,00	78,68
36.42	500102	UPS Provisión y siembra de plantas (Lino de Nueva Zelanda o Fornio)	u	72,00	10,28
36.43	500103	UPS Provisión y siembra de plantas (Hebe Verónica)	u	70,00	3,08
36.44	500104	UPS Provisión y siembra de plantas (Ciprés Limón 2.5 m alto mínimo)	u	12,00	72,68
36.45	500105	UPS Provisión y siembra de plantas (Yuca)	u	4,00	24,68
36.46	500106	UPS Provisión y siembra de plantas (Cebollín o ajo de la sociedad)	u	182,00	3,68
36.47	500107	UPS Provisión y siembra de plantas (Falsa Palmera, sagu del Japón o palma de sagu)	u	35,00	96,68
36.48	500108	UPS Provisión y siembra de plantas (Acmelia)	u	311,00	2,36
36.49	500109	UPS Provisión y siembra de plantas (Lirio Africano o agapanto Blanco)	u	431,00	6,38

36.50	500110	UPS Provisión y siembra de plantas (Agave Amarillo)	u	11,00	15,08
36.51	500111	UPS Provisión y siembra de plantas (Agave cola de zorro o Agave sin espinas)	u	35,00	15,08
36.52	500112	UPS Provisión y siembra de plantas (Acanto)	u	28,00	6,98
36.53	500113	UPS Provisión y siembra de plantas (Maguey de hoja angosta o Espadín)	u	28,00	15,08
36.54	500114	UPS Provisión y siembra de plantas (Aptenía)	u	149,00	2,48
36.55	500115	UPS Provisión y siembra de plantas (Farol Chino)	u	44,00	22,28
36.56	500116	UPS Provisión y siembra de plantas (Oreja de ratón)	u	250,00	2,48
36.57	500117	UPS Provisión y siembra de plantas (Guaylo)	u	7,00	96,68
36.58	500118	UPS Provisión y siembra de plantas (Cepillo Rojo Nativo)	u	4,00	168,68
36.59	500119	UPS Provisión y siembra de plantas (Bonetero del Japón)	u	13,00	6,08
36.60	500120	UPS Provisión y siembra de plantas (Cola de caballo)	u	6,00	6,08
36.61	500121	UPS Provisión y siembra de plantas (Plumero Azul)	u	14,00	8,48
36.62	500122	UPS Provisión y siembra de plantas (Papiro)	u	2,00	8,48
36.63	500123	UPS Provisión y siembra de plantas (Arrayan Rojo 3 m de altura)	u	9,00	408,68
36.64	500124	UPS Provisión y siembra de plantas (Helechos machos)	u	57,00	5,78
36.65	500125	UPS Provisión y siembra de plantas (Huicundos)	u	235,00	9,08
36.66	500126	UPS Provisión y siembra de plantas (Mirto)	u	504,00	2,48
36.67	500203	UPS Provisión y siembra de plantas (Cactus Antorcha)	u	6,00	5,48
36.68	500204	UPS Provisión y siembra de plantas (Feijoa)	u	7,00	168,68
36.69	500205	UPS Provisión y siembra de plantas (Arbol de Júpiter)	u	7,00	180,68
36.70	500206	UPS Provisión y siembra de plantas (Pata de canguro o Lirio Africano)	u	40,00	6,08
36.71	500207	UPS Provisión y siembra de plantas (Madre Selva)	u	20,00	2,48
36.72	500208	UPS Provisión y siembra de plantas (Floripondio)	u	8,00	72,68
36.73	500209	UPS Provisión y siembra de plantas (Olivo)	u	10,00	300,68
36.74	500210	UPS Provisión y siembra de plantas (Palmera Nacional)	u	6,00	420,68
36.75	500127	Cinta separadora de cesped	m	250,00	2,72
36.76	500128	Hojarasca	Kg	500,00	0,84
36.77	504001	Excavación a máquina con retroexcavadora	m3	300,00	1,87
36.78	506001	Cargado de material manualmente	m3	1.536,00	6,61
37		**PLAZA TIERRA FIRME**			
37.1	500129	Tierra negra	m3	221,00	36,65
37.2	500130	Grava 3/4	m3	269,00	36,37
37.3	500131	Compost	m3	161,00	170,75
37.4	500132	Arena	m3	94,00	36,65
37.5	500133	Tamo de arroz	m3	31,00	107,90
38		**TIERRA FIRME FRONTAL**			
38.1	500129	Tierra negra	m3	103,00	36,65
38.2	500130	Grava 3/4	m3	125,00	36,37
38.3	500131	Compost	m3	75,00	170,75
38.4	500132	Arena	m3	45,00	36,65
38.5	500133	Tamo de arroz	m3	14,00	107,90
39		**TERRAZA**			
39.1	500192	Tierra de Arcilla	m3	1,50	24,65

39.2	500129	Tierra negra	m3	65,62	36,65
39.3	500130	Grava 3/4	m3	84,00	36,37
39.4	500133	Tamo de arroz	m3	16,32	107,90
39.5	500131	Compost	m3	97,00	170,75
39.6	500134	Perlita # 2	m3	41,00	184,93
39.7	500135	PIEDRA POMEZ # 3	m3	79,00	241,98
39.8	500136	Turba	quintal	43,00	66,52
39.9	533001	Geotextil NT 1600, suministro e instalación	m2	1.672,00	2,17
39.10	500193	Hidrogel	Kg	30,00	36,53
39.11	500132	Arena	m3	0,32	36,65
40		**IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO POR 6 MESES**			
40.1	500143	Implementación y mantenimiento	glob	1,00	22.114,62
41		**SEGURIDAD, SALUD, RIESGOS , CONTINGENCIAS**			
41.1	500138	Botiquín de primeros Auxilios	u	1,00	216,00
41.2	500139	Seguro de accidentes personales	glb	1,00	12.000,00
41.3	532040	A - 0002: Suministro Letrero Hombres Trabajando 0.75 x 0.75 x 1.8m	u	10,00	26,40
41.4	532035	Programa de capacitación continua	glb	1,00	1.200,00
41.5	532021	Señales verticales A0004, suministro e instalación, 20 usos	u	1,00	4,40
41.6	532192	Capacitación básica en seguridad	u	15,00	77,42
42		**IMPERMEABILIZACION DE LOSAS TRANSITABLES CON GARANTIA MINIMA DE 10 AÑOS**			
42.1	500140	Impermeabilización con sistema adherente químico capa elastomérica y sellado de micromortero de alta resistencia, incluye mano de obra en los materiales, herramientas	m2	6.000,00	60,00
42.2	500141	Sellado de junta de dilatación 5x10 mm	m	24.000,00	6,48
42.3	500142	Sellado de Juntas de Construcción (Incluye en los materiales mano de Obra, limpieza y colocacion de laminado elástomerico)	m	180,00	108,00
43		**GRADERIO**			
43.1	511040	Enlucido exterior con mortero prefabricado en superficies lisas	m2	40,00	15,48
43.2	511039	Enlucido exterior con mortero prefabricado en superficies asperas	m2	40,00	14,63
43.3	510058	Mampostería de bloque ancho 15 cm con mortero prefabricado	m2	40,00	19,68
43.4	544075	Empaste Exterior	m2	80,00	8,08
43.5	540292	Suministro y colocacion de porcelanato de 30x60cm	m2	420,00	40,51
43.6	540123	Suministro y colocacion de porcelanato 1.2x0.60 m en pisos	m2	200,00	42,97
43.7	539070	Pasamano de acero Inoxidable	m	52,00	196,90
43.8	536019	Puerta de hierro	m2	4,20	116,65
43.9	534021	Pintura lavable para exteriores, incluye fondo	m2	250,00	9,26
43.10	513025	Viga electrosoldada V5, suministro y colocación	m	44,12	6,97
43.11	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	12,90	13,70
43.12	540052	Hormigón simple f´c=240 kg/cm2, bombeado	m3	1,30	159,67
43.13	537055	Cielo raso de WPC incluye accesorios	m2	640,00	67,54
43.14	503069	Demolición manual de mampostería de bloque	m2	7,80	6,10
43.15	557001	Mampara de vidrio templado 10mm con módulos fijos y 1 puerta corrediza instalada con accesorios de acero inoxidable (Suministro e instalación)	m2	29,52	190,51

43.16	544104	Mampara de vidrio 10mm y aluminio acerado	m2	98,00	163,30
43.17	540082	Colocación de paneles de aluminio compuestor para laterales tanto interior como exterior, incluye estructura	m2	121,77	31,51
44		**SISTEMA DE RIEGO**			
44.1		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS RED DE AGUA POTABLE	U	1,00	0,00
44.2	505007	Material filtrante para drenes, suministro y colocación	m3	52,00	35,90
44.3	544333	Punto de agua termofusión hasta d=32 mm	pto	3,00	26,21
44.4	533009	Geotextil NT 2000, suministro e instalación	m2	4.890,00	2,81
44.5	518011	Suministro e instalación Tubería PN-20 20 x 3.4	m	292,00	8,48
44.6	518010	Suministro e Instalación Tubería PN-20 32 x 5.4	m	104,00	9,44
44.7	518058	Suministro e Instalación de Tubería PN-20 25 x 4.2	m	252,00	9,04
44.8	518009	Suministro e Instalación de Tubería PN-20 40 x 6.7	m	89,00	13,74
44.9	518059	Suministro e Instalación de Tubería PN-20 50 x 8.3	m	95,00	15,60
44.10	521050	Válvula de compuerta d= 2 1/2"""" RW	u	1,00	6,38
44.11	500144	SUMINISTRO E INTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 2 1/2	U	1,00	395,47
44.12	500145	SISTEMA DE BOMBA PARA FUENTE DE AGUA HORNAMENTAL CON BOMBA DE 3 HP, INCLUYE FILTRO	U	1,00	9.159,11
44.13	500146	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	m	600,00	0,23
44.14		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS RED PLUVIAL Y SANEAMIENTO	U	1,00	0,00
44.15	500061	Punto de desagüe PVC d = 50 mm	pto	179,00	24,95
44.16	544334	Punto de desagüe PVC d = 75 mm	pto	6,00	28,25
44.17	544029	Punto de desagüe PVC d = 110 mm	pto	129,00	42,35
44.18	500147	Tubería de PVC para desague de 50 mm	m	179,00	4,61
44.19	500148	Tubería de PVC para desague de 75 mm	m	6,00	1,68
44.20	500149	Tubería de PVC para desague de 110 mm	m	129,00	4,32
44.21	500080	Tubería PVC para desagüe, d= 160 mm	m	43,00	9,37
44.22	500150	Elementos de soporte para tuberías de 2 a 4"	u	175,00	3,36
44.23	500136	Sifón de PVC de 75 mm	u	1,00	6,89
44.24	500146	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	m	350,00	0,23
44.25	500147	Excavación manual material sin clasificar	m3	44,00	13,73
44.26	500098	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	24,00	33,95
44.27	522025	Suministro e instalación de trampilla de 4"	u	12,00	23,41
44.28	500151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE ZINC TRAPEZOIDAL	m	1,00	14,82
44.29	500152	Elementos de soporte para tuberías de 1 a 2"	u	10,00	3,84
44.30	546038	Suministro e instalación de Trampilla tipo hongo de 4"	u	14,00	10,50
44.31	540002	Suministro e Instalación de trampilla de 3"	u	1,00	13,15
44.32	500150	Elementos de soporte para tuberías de 2 a 4"	u	250,00	3,36
44.33	500153	RECUBRIMIENTO DE PARED DE CISTERNA CON SIKAPLAN O EQUIVALENTE	M2	140,00	38,09
44.34	500154	Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m , regulable con tornillo , conexión de 1/2" de diámetro	M	96,00	29,63
44.35	500155	Suministro e instalación de tubería PE 16 mm con goteros cada 30, 40 o 50 cm	M	965,00	1,87
44.36	500156	Suministro e instalación de tubería PE 20 mm	M	208,00	0,78
44.37	500157	Suministro e instalación de tubería PE 25 mm	M	136,00	0,94
44.38	500158	FILTRO DE ANILLAS DE RIEGO	M	1,00	17,45

44.39	500159	CAJA DE VÁLVULAS RECTANGULAR STANDAR	M	45,00	33,07
44.40	500160	CONTROLADOR 6 SALIDAS 220 VAC / 24 VAC LOGIC O EQUIVALENTE	U	10,00	189,36
44.41	500161	SENSOR DE LLUVIA Y ESTACIÓN DE HUMEDAD	U	1,00	117,96
44.42	500162	Planos As-built y manual de operaciones	U	1,00	216,96
45		**ELECTRICO**			
45.1	500163	Suministro e Instalación de Tablero de distribución 3F 12 Circuitos	U	2,00	184,13
45.2	500164	Provisión y Tendido de conductor Cu aislado THHN #12 AWG, flexible	M	2.500,00	0,76
45.3	500165	Provisión y Tendido de conductor Cu aislado THHN #10 AWG, flexible	M	2.800,00	1,37
45.4	500166	Provisión y Tendido de conductor Cu aislado THHN #8 AWG, 7 hilos	M	200,00	2,40
45.5	500167	Provisión y Tendido de conductor Cu aislado THHN #6 AWG, 7 hilos	M	100,00	3,52
45.6	525365	Suministro y Tendido de conductor Cu TTU 8 AWG	m	860,00	2,72
45.7	525366	Suministro y Tendido de conductor Cu TTU 6 AWG	m	810,00	3,62
45.8	500168	Suministro e Instalación de Luminaria LED tipo panel cuadrado 60x60 36W empotrable	U	90,00	125,90
45.9	500169	Sum. Ins. de Panel Led INDU LINE GEN3 2 60X74X1201 40w IP66 IK08 4000K 220-240V	U	85,00	190,36
45.10	500170	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado	u	97,00	9,98
45.11	500194	Suministro e Instalación de Luminaria LED modelo IZYLUM y poste met. 6m con brazo simple	U	44,00	1.344,37
45.12	500171	Suministro e Instalación de Tomacorriente bifásico	u	3,00	19,60
45.13	500173	Suministro e Instalación de Breaker monofasico 20 Amp enchufable	u	10,00	9,34
45.14	500174	Suministro e Instalación de Breaker monofasico 16 Amp enchufable	u	9,00	9,41
45.15	500175	Suministro e Instalación de Breaker bipolar 2x32 Amp	u	9,00	17,78
45.16	500176	Suministro y Tendido de cable concéntrico 2x14	m	1.200,00	3,01
45.17	500177	Suministro, Montaje e Instalación de cinta LED tipo manguera para exterior	m	410,00	13,48
45.18	500030	Suministro e Instalación de 2 luminarias LED modelo IZYLUM y poste met. 6m con brazo doble	U	8,00	530,82
45.19	500178	Suministro e Instalación de tubería EMT reforzada de 1/2" x 3 m con guía	u	500,00	6,66
45.20	500179	Suministro e Instalación de tubería EMT reforzada de 3/4" x 3 m con guía	u	120,00	8,88
45.21	523014	Suministro e instalacion de cajetin metalico rectangular profundo	u	97,00	1,94
45.22	500180	Suministro e Instalación de conector EMT de 1/2	U	25,00	0,94
45.23	500181	Suministro e Instalación de conector EMT de 3/4	U	10,00	1,12
45.24	500182	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CON RELOJ	U	27,00	167,65
45.25	500183	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME CON CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO GEL PARA LUMINARIAS	U	154,00	13,01
45.26	500195	Suministro e Instalación de 2 luminarias LED modelo IZYLUM y poste met. 9m con brazo doble	U	4,00	2.559,32
45.27	500213	Sum, e inst, de Luminaria led modelo SCULPFLOOD® 150 120W RGB+CW	u	8,00	2.418,92
45.28	500196	Suministro de PANTALLA TÁCTIL PARA GESTIÓN DE COLOR RGB, STICK DE3,	u	1,00	2.608,28
45.29	500214	Suministro y Montaje de Luminaria SCULPflood tipo proyector LED RBG 72W	u	12,00	2.694,68
45.30	500198	Suministro y Montaje de Proyector INDU FLOOD GEN 2 2, 96 LEDs, 125W	u	8,00	582,98

45.31	500199	Suministro y Montaje de Proyector INDU FLOOD GEN 2 1, 48 LEDs, 63W	u	12,00	426,38
45.32	500200	Suministro y Montaje de proyector empotrable en piso 5W, RGB IP67 IK10 PONTO	u	6,00	287,96
45.33	500187	Suministro e Instalacion de Luminaria LED 24 W de alta potencia	U	48,00	85,00
45.34	500188	Suministro y Tendido de manguera PVC flexible 1/2 y pasado de guía	M	200,00	1,00
45.35	500189	Suministro y Tendido de manguera PVC flexible 3/4 y pasado de guía	M	100,00	2,54
45.36	500190	POZO DE REVISIÓN TIPO A INCLUYE TAPA H. A.	u	10,00	466,91
45.37	500191	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 3F 20 CIRCUITOS	u	1,00	257,17
45.38	523041	Suministro y Tendido de conductor Cu TW 14 AWG	m	2.000,00	0,48
45.39	500029	Suministro y Montaje de Luminaria ILUM MARK 2 tipo barra LED blanco neutro 12w 48 LED	U	156,00	144,19
45.40	500201	Bandeja metálica tipo ducto 10 x 5 cm, por 2,40m, incluye accesorios	u	195,00	11,32
46		**PISOS, VARIOS**			
46.1	500020	Piedra Andesitica 30x60x1.5 cm, suministro y colocación en áreas definidas	m2	5.250,00	15,59
46.2	540082	Colocación de paneles de aluminio compuestor para laterales tanto interior como exterior, incluye estructura	m2	320,00	31,51
46.3	540014	Canal de zinc trapezoidal de 20X20 cm, incluye pintura esmalte	m	306,00	21,44
46.4	544104	Mampara de vidrio 10mm y aluminio acerado	m2	70,00	163,30
46.5	540015	Bajante de aguas lluvias con tubería PVC 110mm, incluye accesorios	m	30,00	12,73
46.6	531040	Pintura pasos cebra	m2	16,00	16,46
46.7	531039	Pintura marcas de pavimento 1 franja	m	60,00	0,96
46.8	534019	Pintura satinada, incluye fondo	m2	2.000,00	8,92
46.9	540016	Cielo raso gypsum e=1/2", incluye estructura, suministro y colocación	m2	700,00	21,73
46.10	560021	Cielo raso de madera con diseño especial, incluye entirado y lacado	m2	650,00	47,42
46.11	539246	Piso de madera de teca 9 x 4 x400 cm incluye sujeccion	m2	350,00	111,25
46.12	540155	Piso de Ceramicos (de primera)	m2	1.000,00	23,90
46.13	560091	Mangones de acero para pasamanos	m	17,64	52,18
46.14	540194	Colocacion de tiras de teca (4x4 cm)	m2	49,04	79,99
46.15	500021	Placa de Hormigón Buzardeado de 30x60 cm	m2	105,00	29,46
46.16	510057	Mampostería de bloque ancho 20 cm con mortero 1:3 incluye viga V5, y tubo redondo 3 "	m2	180,00	79,48
46.17	522039	Rejilla de hierro	m2	66,50	182,39
46.18	540125	Mesón de granito	m2	31,00	114,97
46.19	539206	Recubrimiento de teca para muro (banca)	m	15,00	75,26
46.20	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	253,50	13,70
46.21	513003	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	Kg	2.580,60	2,09
46.22	507002	Hormigón Simple f´c = 210 kg/cm2	m3	23,46	137,94
46.23	500011	Aditivo epóxico para adherencia de hormigón fresco a endurecido	m2	30,00	20,41
46.24	513061	Acero estructural en perfiles, suministro e instalación	Kg	633,65	3,01
46.25	520021	Recuperación de pozo, d = 600 mm	u	8,00	83,93
46.26	503145	Demolición de estructuras de hormigón armado con rotomartillo	m3	15,00	29,02
46.27	503011	Demolición de estructuras de hormigón armado	m3	9,40	29,74

46.28	503010	Demolición de estructuras de hormigón simple	m3	3,00	11,81
46.29	503149	Retiro de bordillo prefabricado	m	110,00	0,53
46.30	503148	Retiro de estructura de acero	m	70,00	1,52
46.31	503076	Retiro de adoquín de hormigón	m2	767,00	4,87
46.32	503147	Retiro de Totem	u	1,00	437,16
46.33	503056	Retiro de pasamano	m	30,00	2,36
46.34	504001	Excavación a máquina con retroexcavadora	m3	875,00	1,87
46.35	534022	Impermeabilización y proteción de superficies de pisos o muros, incluye andamios	m2	175,86	6,83
46.36	522142	*Tapa de hormigón con cerco metálico 600 mm	u	3,00	42,44
46.37	519005	Tubería de hormigón d = 500 mm	m	1,20	36,53
46.38	540017	Suministro e Instalación de Tubería PVC 75 mm, (Incluye accesorios)	m	212,00	10,28
46.39	537056	*Piso podotactil- modelo pupo 25x25 sum y coloc	u	27,03	10,81
46.40	537057	*Piso podotactil- modelo pupo 150x25 cm sum y coloc	u	232,85	47,42
46.41	513356	Acero estructural A572 en planchas, incluye pintura	kg	12.431,87	1,81
46.42	527071	Bordillo de hormigón prefabricado liviano de 8 x 25 x100 cm recto.	m	106,00	13,64
47		**PERGOLAS DE ACCESO BLOQUE D**			
47.1	513341	Acero estructural A- 36 en placas	Kg	520,97	2,62
47.2	513060	Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual , incluye pintura anticorrosiva	Kg	3.161,04	2,90
47.3	540294	Colocación de placa de Neopreno	m	17,16	14,21
47.4	536002	Vidrio templado de 8 mm, suministro y colocación	m2	110,32	54,79
47.5	540014	Canal de zinc trapezoidal de 20X20 cm, incluye pintura esmalte	m	7,60	21,44
47.6	520045	Pozo de revision 60x60x60cm, incluye tapa	u	2,00	179,16
47.7	513005	Malla electrosoldada R-84	m2	21,52	3,29
47.8	540052	Hormigón simple f´c=240 kg/cm2, bombeado	m3	2,15	159,67
47.9	540123	Suministro y colocacion de porcelanato 1.2x0.60 m en pisos	m2	111,25	42,97
47.10	500023	Pasamano de acero inoxidable y vidrio templado según diseño	m	33,00	205,40
47.11	527086	Bordillo de 15x20 cm, f´c = 180Kg/cm2	m	10,00	19,57
48		MURO DE CONTENCIÓN	U	1,00	0,00
49		**TELECOMUNICACIONES PLAZA UPS**			
49.1	500201	Bandeja metálica tipo ducto 10 x 5 cm, por 2,40m, incluye accesorios	u	81,00	11,32
49.2	523021	Instalacion de cajetin metálico octogonal grande	u	17,00	4,01
49.3	500031	*SUM E INST. DE TUBERIÁ EMT REFORZADA DE 3/4X3M, PINTADA CON GUÍA	m	255,00	7,61
49.4	500032	*SUM E INST. DE BANDEJA PARA FO, 1 UR	U	1,00	132,52
49.5	500033	*Sum e Inst de Conector EMT de 3/4	u	48,00	0,74
49.6	500034	*Sum e Inst de Codo EMT de 3/4	u	1,00	4,86
49.7	500035	*SUM E INST. DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A PANDUIT	m	1.824,00	1,36
49.8	500036	*SUM E INST. DE de Toma de datos simple RJ45 CAT 6A (incluye certificación)	u	30,00	18,82
49.9	500038	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 P RJ45, CAT 6A PANDUIT	U	4,00	607,38
49.10	500039	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH CISCO MODELO C9200L - 48PXG-4X	U	1,00	11.198,47
49.11	500040	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA HIKVISION MODELO DS-2CD1047G2H-LIU	U	17,00	166,32
49.12	500041	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRABADOR NVR DE 64 CANALES, 40 TB CAPACIDAD	U	1,00	3.116,95

49.13	500217	*SUMINSTRO E INSTALACION DE ACCES POINT CISCO OUTDOOR 9163 (WiFi6E) con licencias	u	10,00	2.937,66
49.14	500043	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD SMART-UPS X DE APC 3000 VA RACK	U	1,00	3.876,62
49.15	500044	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL MÉTALICO 2UR PARA CORDONES F/UTP	U	1,00	82,33
49.16	500045	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR VERTICAL METÁLICO 2UR PARA CORDONES F/UTP	U	1,00	239,32
49.17	500046	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD CAT6A, 28AWG, 3 PIES	U	30,00	11,78
49.18	500047	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD CAT6A, 28AWG, 7 PIES	U	2,00	12,85
49.19	500048	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO SFP 10GBASE-SR	U	1,00	2.209,44
49.20	500049	*Sum e Inst de UNION EMT de 3/4	u	1,00	3,50
49.21	500050	*SUM E INST. DE TUBERIÁ EMT REFORZADA DE 1X3M, PINTADA CON GUÍA	m	8,00	10,55
49.22	500051	*Sum e Inst de Conector EMT de 1	u	2,00	0,98
49.23	500052	*Sum e Inst de Codo EMT de 1	u	2,00	2,56
49.24	500053	*Sum e Inst de UNION EMT de 1	u	3,00	1,36
49.25	500055	*SUM E INST. DE TOMA DE FIBRA ÓPTICA OM4 12 HILOS ANTIROEDORES MULTIMODO	M	120,00	18,12
49.26	500056	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD DE FIBRA OPTICA OM4 DE 7 PIES	U	1,00	50,80
49.27	500218	*SUMINSTRO E INSTALACION DE ACCES POINT CISCO 9174I (WiFi7)	u	2,00	1.885,26
49.28	523432	Suministro e Instalación Cámara PTZ HIKVISION MODELO DS-2SE4C425MWG	u	1,00	872,90
50		**RASANTEO Y TUBERIA EN JARDINERAS**			
50.1	544121	Rasanteo de pisos	m2	796,00	12,17
50.2	523431	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia PVC 3"	m	215,50	7,81
51		**ACCESO A SUBSUELO ZONA DE PARQUEO**			
51.1	544067	Pisos de porcelanato	m2	113,58	19,43
51.2	534027	Epoxico de dos componentes para pisos	m2	444,25	18,10
51.3	500211	TEXTURA ELASTOMÉRICA (SELLADO CON MAXISELLADOR Y TEXTURA CON MAXITEX)	m2	359,05	15,26
51.4	532193	Vinilo Translucido	m2	40,36	12,89
		SUBTOTAL			
		IVA			15 %
		TOTAL			

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 07/100 DÓL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ANA SEDE

P.Total
48.276,50
0,00
380,77
1.005,72
541,87
2.322,39
1.140,22
0,00
124,72
2.122,32
6.532,18
0,00
1.562,38
2.989,15
0,00
2.121,00
8.666,46
341,79
974,92
3.107,64
2.151,73
129,87
1.575,57
2.573,07
1.513,34
1.714,68
739,20
1.253,39
2.692,12
14.522,83
0,00
23,04
0,00
181,23

346,65
0,00
707,00
83,25
1.527,75
1.576,40
313,50
528,00
1.068,60
1.994,16
6.173,25
1.933,09
0,00
80,83
0,00
635,79
1.216,47
21.693,31
0,00
298,05
787,00
535,92
2.181,75
1.072,80
0,00
1.527,82
1.634,76
0,00
1.562,38
2.989,15
0,00
0,00
9.103,68
15.879,79
0,00
200,51
529,43
360,54
1.467,76
721,68
0,00
2.351,76
0,00

1.577,10
3.020,45
0,00
0,00
5.650,56
1.341,56
0,00
21,32
0,00
831,72
0,00
167,69
320,83
1.663,65
0,00
15,60
0,00
1.290,60
0,00
122,70
234,75
3.451,83
0,00
21,84
0,00
889,08
0,00
171,78
328,65
0,00
0,00
2.040,48
1.411,35
0,00
21,84
0,00
889,08
0,00
171,78
328,65
0,00
7.061,91
0,00
21,84

0,00
889,08
0,00
171,78
328,65
0,00
0,00
5.650,56
2.556,36
0,00
12,48
0,00
688,32
0,00
98,16
187,80
0,00
1.569,60
11.780,21
0,00
146,64
0,00
2.122,32
142,44
229,90
442,24
0,00
1.153,38
2.206,65
0,00
5.336,64
4.240,32
0,00
24,96
0,00
975,12
0,00
196,32
375,60
0,00
2.668,32
2.556,36
0,00

12,48
0,00
688,32
0,00
98,16
187,80
0,00
1.569,60
20.692,77
0,00
99,32
0,00
1.216,02
2.007,60
0,00
1.029,27
4.351,01
813,10
6.265,05
2.557,00
0,00
2.354,40
4.491,72
0,00
89,44
0,00
2.681,48
1.720,80
2.592,32
0,00
19,76
0,00
717,00
0,00
98,16
187,80
0,00
1.569,60
4.540,44
0,00
18,87
0,00
1.032,48

0,00
1.486,42
40,90
78,25
0,00
1.883,52
23.335,10
0,00
330,81
0,00
5.534,45
5.506,56
0,00
981,60
1.878,00
0,00
9.103,68
6.523,88
0,00
81,87
0,00
1.720,80
0,00
643,93
1.252,00
0,00
2.825,28
11.754,06
0,00
52,00
0,00
1.720,80
0,00
409,00
782,50
0,00
8.789,76
3.208,71
0,00
26,00
0,00
860,40
0,00

204,50
391,25
0,00
1.726,56
4.540,44
0,00
18,87
0,00
1.032,48
1.486,42
0,00
40,90
78,25
0,00
1.883,52
5.897,14
0,00
25,21
0,00
889,08
0,00
94,07
179,98
0,00
4.708,80
5.897,14
0,00
25,21
0,00
889,08
0,00
94,07
179,98
0,00
4.708,80
9.327,84
0,00
126,29
0,00
3.429,80
3.298,20
0,00
40,90

78,25
0,00
2.354,40
9.327,84
0,00
126,29
0,00
3.429,80
3.298,20
0,00
40,90
78,25
0,00
2.354,40
2.656,92
0,00
18,87
0,00
1.032,48
1.486,42
0,00
40,90
78,25
1.416,16
0,00
21,80
0,00
917,76
0,00
163,60
313,00
1.416,16
0,00
21,80
0,00
917,76
0,00
163,60
313,00
13.195,99
0,00
308,65
0,00

5.764,68
0,00
2.427,66
4.695,00
519.575,71
165,85
171.905,45
2.328,31
71.271,20
1.694,84
1.203,62
25.596,77
606,32
2.672,26
845,43
14.091,63
50.577,80
52.085,30
117.786,20
3.643,00
2.079,18
1.022,55
25.501,00
25.501,00
226,16
226,16
3.250,00
3.250,00
73.294,08
1.659,58
6.310,20
1.168,48
158,72
542,04
2.103,40
1.923,40
320,32
266,72
482,72
135,20
649,76
42,16

885,56
875,44
1.030,82
366,80
74,40
138,88
186,80
1.105,44
906,80
674,24
887,68
503,44
1.795,52
673,36
293,16
82,96
362,04
184,08
533,44
148,80
54,48
843,40
1.200,24
252,96
3,68
575,36
140,28
314,72
740,16
215,60
872,16
98,72
669,76
3.383,80
733,96
2.749,78

165,88
527,80
195,44
422,24
369,52
980,32
620,00
676,76
674,72
79,04
36,48
118,72
16,96
3.678,12
329,46
2.133,80
1.249,92
32,88
1.180,76
1.264,76
243,20
49,60
581,44
3.006,80
2.524,08
680,00
420,00
561,00
10.152,96
52.163,93
8.099,65
9.783,53
27.490,75
3.445,10
3.344,90
24.287,30
3.774,95
4.546,25
12.806,25
1.649,25
1.510,60
58.115,49
36,98

2.404,97
3.055,08
1.760,93
16.562,75
7.582,13
19.116,42
2.860,36
3.628,24
1.095,90
11,73
22.114,62
22.114,62
14.845,70
216,00
12.000,00
264,00
1.200,00
4,40
1.161,30
534.960,00
360.000,00
155.520,00
19.440,00
110.719,16
619,20
585,20
787,20
646,40
17.014,20
8.594,00
10.238,80
489,93
2.315,00
307,52
176,73
207,57
43.225,60
47,58
5.623,86

16.003,40
3.836,97
63.154,74
0,00
1.866,80
78,63
13.740,90
2.476,16
981,76
2.278,08
1.222,86
1.482,00
6,38
395,47
9.159,11
138,00
0,00
4.466,05
169,50
5.463,15
825,19
10,08
557,28
402,91
588,00
6,89
80,50
604,12
814,80
280,92
14,82
38,40
147,00
13,15
840,00
5.332,60
2.844,48
1.804,55
162,24
127,84
17,45

1.488,15
1.893,60
117,96
216,96
235.932,99
368,26
1.900,00
3.836,00
480,00
352,00
2.339,20
2.932,20
11.331,00
16.180,60
968,06
59.152,28
58,80
93,40
84,69
160,02
3.612,00
5.526,80
4.246,56
3.330,00
1.065,60
188,18
23,50
11,20
4.526,55
2.003,54
10.237,28
19.351,36
2.608,28
32.336,16
4.663,84

5.116,56
1.727,76
4.080,00
200,00
254,00
4.669,10
257,17
960,00
22.493,64
2.207,40
337.322,57
81.847,50
10.083,20
6.560,64
11.431,00
381,90
263,36
57,60
17.840,00
15.211,00
30.823,00
38.937,50
23.900,00
920,46
3.922,71
3.093,30
14.306,40
12.128,94
3.564,07
1.128,90
3.472,95
5.393,45
3.236,07
612,30
1.907,29
671,44
435,30
279,56

35,43
58,30
106,40
3.735,29
437,16
70,80
1.636,25
1.201,12
127,32
43,84
2.179,36
292,19
11.041,75
22.501,68
1.445,84
29.509,89
1.364,94
9.167,02
243,84
6.044,43
162,94
358,32
70,80
343,29
4.780,41
6.778,20
195,70
0,00
68.847,25
916,92
68,17
1.940,55
132,52
35,52
4,86
2.480,64
564,60
2.429,52
11.198,47
2.827,44
3.116,95

29.376,60
3.876,62
82,33
239,32
353,40
25,70
2.209,44
3,50
84,40
1,96
5,12
4,08
2.174,40
50,80
3.770,52
872,90
11.370,38
9.687,32
1.683,06
16.247,13
2.206,86
8.040,93
5.479,10
520,24
2.470.621,80
370.593,27
2.841.215,07

ARES DE LOS